



OPOMBE:

- Temeljenje objekta se izvede s talno ploščo debeline 25cm, izvedeno na toplotni izolaciji debeline 14cm, podložnemu betonu debeline 5cm in tamponskem nasutju debeline 50cm in zbitosti najmanj 80MPa, ki je položen na geotekstil.
- Temeljenje nadstreška se izvede s pasovnimi temelji. Pod vsimi temelji se izvede podložni beton v debelini 10cm in v širini temelja + 10cm na vsako stran.
- Marka betona za talno ploščo in temelje je C25/30.
- Po potrebi se temelji podbetonirajo z betonom C16/20 do kote raščenege terena.
- Pred izvedbo temelne plošče je potrebno izvesti vse kanalizacijske in instalacijske vode.
- GLEJ PROJEKT STROJNIIH INSTALACIJ!
- V načrtu je prikazan razvod kanalizacije v tamponu pod talno ploščo!!